






接続方法 (イラストはE90)



BMW整備マニュアルを参考に
アームレストの化粧板を外し
3点のビスを取り外します。

※助手席側のみグリップのカバー内に
1カ所ビスがありますので
都合4点を取り外します。




下側からクリップを外しながら
丁寧に取り外してください。

※無理に外すとクリップのツメが
折れ再利用できなくなりますので
注意してください。




E90/G1 3series 純正ツイーター
カバーが別途必要となります。
(左右各1個) 予めご確認の上ご
用意ください。

純正スピーカー位置へ
入れ替えます。



イラスト点線部分へ
貼り付けます。

完成図




配線図に従い正しく接続し、
ドアパネルをBMW整備
マニュアルを参考に
元通りに装着したら完成です。

E87の場合も同様の手順で装着できます。

接続方法

BMW整備マニュアルを参考に
ドアパネルの隠れたビス2点を取り外します。




下側からクリップを外しながら
丁寧に取り外してください。

※無理に外すとクリップのツメが
折れ再利用できなくなりますので
注意してください。

ブラケット




純正スピーカーとブラケットを外し
純正スピーカー位置へ入れ替えます。




イラスト点線部分へ
貼り付けます。

完成図



配線図に従い正しく接続し、外したブラケットも
元通りに取り付けます。
ドアパネルをBMW整備マニュアルを参考に
元通りに装着したら完成です。



ツイーターカバーを外し
純正ツイーター位置へ
入れ替えます。




Sound up Speaker

SET UP MANUAL

5 series E60/E61 **3 series** E90/E91 **1 series** E87

a/tack Sound up Speaker エイタック サウンドアップスピーカー AT-783 AT-785



保証について 改造等を含まない正規装着・通常装着で、装着後1年以内に不具合が発生した場合商品の代替えを致します。（作業工賃の保証は一切致しかねますので予めご了承下さい）
お読みになった後は、いつでもご使用できるように、大切に保管して下さい。
■本説明書の中で使用されている記号は下記のようになっています。

警告 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。

注意 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと傷害、または事故につながる恐れがあります。

警告

- 本製品は高電圧を発生し大変危険ですので、必ず販売店にて取り付けして下さい。
- 本製品は高電圧を発生し感電する場合がありますので、ハーネス及び各部品には絶対に加工しないで下さい。
- 車両事故などにより、ドアの破損、断線、など不具合が発生する場合があります。不具合が発生した場合すみやかに使用を停止してください。
- お客様は、いかなる部品の加工も絶対に行わないでください。部品の交換は必ず販売店のメンテナンスを受けて下さい。

注意

- エンジンが動かしていない時に作動させておくと、バッテリーが上がりエンジンが動かなくなる事があります。

取付販売店へのお願い：本取扱説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。

